

PRZEDMIAR KOSZTORYSOWY

Przebudowa linii napowietrznej 15 KV na linie kablowej 15 KV

Obiekt: Projektowane Osiedle Domów Jednorodzinnych

Adres: Kołbiel obręb ulic 1-go Maja i Słonecznej

Inwestor: Urząd Gminy Kołbiel

Wykonał

C. J. W. W. W.

PRZEDMIAR KOSZTORYSOWY

przebudowy linii 15KV w Kolbieli

Lp.	Podstawa wyceny	Opis kosztorysowy	Ilość jedn. miary
1	2	3	4
<u>Roboty demontażowe</u>			
1	1401-0201	Wyk. wykopów słupów pojedynczych	szt. 1
2	1401-0600	Wyk. wykopów słupów dwu żerdzi	szt. 1
3	1401-0900	Wyk. wykopów słupów trzech żerdzi	szt. 2
4	1410-0311	Demontaż przewodów 3xAFL70	m.370
5	1404-0200	Demontaż słupa pojedynczego	szt. 1
6	1404-0700	Demontaż słupa rozkracznego	szt. 3
7	1404-0801	Demontaż podpór	szt. 2
8	1407-0700	Demontaż izolatorów i ze stacji	szt. 27
9	1409-0300	Demontaż konstrukcji i ze stacji	szt. 15
10	1408-0101	Demontaż odgromników z stacji	kpl.1
<u>Roboty montażowe linii napowietrznej</u>			
11	1401-0500	Wyk. wykopu pod słup K2go-12	szt. 1
12	1406-0603	Montaż i stawianie słupa K2go-12/12	szt. 1
13	1407-0700	Montaż łańcuchów Ł02-20	szt. 3
14	1408-0101	Montaż ograniczników POLD-24D-1Xo	kpl 1
15	1409-0200	Montaż rozłącznika RUN-3-24/4P	szt. 1
16	1409-0300	Montaż konstr. Pod głowice	szt. 1
17	1409-0400	Montaż przewodu uziemiającego	m.12
18	1411-0300	Montaż przewodów PAS-3x70	m.10
19	1410-0311	Montaż przewodów 3xAFL70 w linii	m.50
20	0907-0500	Montaż uziomu pionowego	m.18
21	0907-0200	Montaż uziomu poziomego	m.40
<u>Budowa linii kablowej 15 KV</u>			
22	0701-0202	Kopanie rowu ręczne 0,4x1,0 m	m.660
23	0704-0203	Zasypanie rowu ręczne 0,4x1,0	m.660
24	0703-0100	Wyk. podkopy ręczne z zasypaniem	m ³ 2

25	0706-0100	Nasypanie warstwy piasku 0,1m	m.1300
26	0707-0447	Ręczne układanie kabla 1x120 mm ²	m.2180
27	0717-0304	Ręczne układanie kabla na słupie	m.12
28	0717-0304	Ręczne układanie kabla na ścianie	m.12
29	0717-0704	Wciąganie kabla do rur, słup, ściana	m.6
30	0705-0166	Ułożenie rur osłonowych w rowach	m.48
31	0728-0401	Montaż głowic kablowych 3żyłowych	szt.2
32	k.w.	Wycinka krzewów, drzew na trasie	m.200
33	1302-0100	Próby napięciowe kabli	ode.2
34	1304-0100	Pomiar uziemienia	szt.2
35	1409-0300	Montaż konstr. pod głowice na stacji	szt.1
36	1409-0300	Montaż konstr. pod odgromniki na stacji	szt.1
37	1408-0101	Montaż odgromników na stacji	szt.1
38	0602-0300	Ułożenie uziomu na ścianie stacji	m.10